

Kosztorys uproszczony zerowy

Usunięcie awarii systemu przywoławczego

Obiekt lub rodzaj robót: **Prace awaryjno-konserwacyjne**

Lokalizacja: **Szpital COM w Jarosławiu**

Inwestor: **37-500 Jarosław ul. 3 go Maja 70**

Wartość kosztorysu: **zł**

Kosztorys uproszczony

Nr	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
	Usunięcie awarii systemu przywoławczego				
1	Usunięcie awarii				
1	Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały za- mknięte, UTP kat 5		500,000		
2	Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do drewna		30,000		
3	Rury winidurkowe o średnicy do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach		120,000		
4	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Terminal NODE LCD z wezwaniem lekarza		3,000		
5	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg -Puszka do Node		3,000		
6	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Lampka NODE		8,000		
7	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - SCM Zasilacz 240W, 5A, 24V DC		1,000		
8	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Przycisk przy- woławczo - odwoławczy lekarski		8,000		
9	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Przycisk przy- woławczy pociągany		8,000		
10	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Przycisk przy- woławczy z gniazdem		16,000		
11	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 -Przycisk przywo- ławczo - odwoławczo- lekarski z gniazdem		5,000		
12	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Manipulator pa- cjenta wodoodporny z podwójnym oświetleniem		21,000		
13	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Uchwyt do ma- nipulatora		21,000		
14	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Lampka Wolne/ Zajęte		1,000		
15	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Moduł Wolne/ zajęte		1,000		
16	Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy w rozdzielnicach - Bezpiecznik różnicowo prądowy z członem nadprądo- wym		1,000		
Razem Usunięcie awarii					
Razem kosztorys					
Wartość kosztorysu netto					